

สรุปผลการประมาณราคารถรื้อถอน

- ☐ ประเภทงาน บ้านพักข้าราชการ (อาคารบ้านพักอาศัยสองชั้น แบบครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน 3 หลัง)
- ☐ เจ้าของอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
- ☐ สถานที่ ภายในบริเวณวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
- ☐ แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น
- ☐ รายการ -
- ☐ ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น
- ☐ ประมาณการ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1)	ค่าวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอน (จำนวน 3 หลัง)	66,132.84	...1=(1.2+2.2+3.2)
2)	ค่าแรงรื้อถอน-ขนย้าย (จำนวน 3 หลัง)	53,520.00	...2=(1.1+2.1+3.1)
	คิดเป็นราคาวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนทั้งสิ้น	12,612.84	...3 (1-2)
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสิบสองบาทแปดสิบสี่สตางค์)	

คำสั่ง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ที่ 174/2567 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2567

คณะกรรมการประเมินราคาส่งปลูกสร้าง กรณีรื้อถอนบ้านพักข้าราชการ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ : ประธานกรรมการ

(นางสิริภักดิ์ สมใจเพ็ง)

วิทยากรชำนาญการพิเศษ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ : กรรมการ

(นายภาคิน ดันต์ณรงค์)

เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ : กรรมการ

(นายพินทุเดช จอดนอก)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานประเมินราคาเครื่องนอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 59,61 และ62 (จำนวน 3 หลัง)

สถานที่ ภายในบริเวณวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1)	งานรื้อถอนบ้านพักอาศัยสองชั้น แบบครึ่งตึกครึ่งไม้ เลขที่ 59							
1.1)	งานรื้อถอน							
	- รื้อฐานราก และตอม่อ คสล.	2.70	ลบ.ม.	-	-	600.00	1,620.00	(รื้อขนไป)
	- รื้อพื้น คสล.	44.00	ตร.ม.	-	-	70.00	3,080.00	(รื้อขนไป)
	- รื้อผนังก่ออิฐฉาบปูน	50.00	ตร.ม.	-	-	40.00	2,000.00	(รื้อขนไป)
	- รื้อสุขภัณฑ์ (ห้องน้ำ)	2.00	ชุด	-	-	100.00	200.00	(รื้อขนไป)
	- รื้อเสาไม้	9.00	ตร.ม.	-	-	150.00	1,350.00	(รื้อกอง)
	- รื้อหลังคากระเบื้องพร้อมโครงหลังคา	83.00	ตร.ม.	-	-	60.00	4,980.00	(รื้อกอง)
	- รื้อพื้นไม้,คานและตงไม้	40.00	ตร.ม.	-	-	50.00	2,000.00	(รื้อกอง)
	- รื้อผนังเกล็ดไม้ / ผนังแผ่นกระเบื้องซีเมนต์	55.00	ตร.ม.	-	-	20.00	1,100.00	(รื้อกอง)
	- รื้อประตูและหน้าต่าง พร้อมวงกบ	24.00	ชุด	-	-	60.00	1,440.00	(รื้อกอง)
	- รื้อบันไดไม้	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	(รื้อกอง)
	รวมเป็นค่าจ้างรื้อถอน-ขนย้าย						17,840.00	




ประเภทงาน งานประเมินราคาค่ารื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 59,61 และ 62 (จำนวน 3 หลัง)

สถานที่ ภายในบริเวณวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1.2)	ค่าวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอน							
	- เสामีเนื้อแข็ง ขนาด 5" x 5"	17.10	ลบ.ฟ.	231.37	3,956.35	-	-	คิดค่าเสื่อม 85%
	- คานไมเนื้อแข็ง ขนาด 2" x 8"	13.86	ลบ.ฟ.	249.24	3,454.48	-	-	คิดค่าเสื่อม 85%
	- ดงไมเนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 6"	2.87	ลบ.ฟ.	243.28	698.22	-	-	คิดค่าเสื่อม 85%
	- จันทันไมเนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 6"	5.75	ลบ.ฟ.	243.28	1,398.88	-	-	คิดค่าเสื่อม 85%
	- พื้นไมเนื้อแข็ง ขนาด 1" x 4"	6.38	ลบ.ฟ.	231.37	1,476.11	-	-	คิดค่าเสื่อม 85%
	- อะเสไมเนื้อแข็ง ขนาด 2" x 6"	8.21	ลบ.ฟ.	243.28	1,997.35	-	-	คิดค่าเสื่อม 85%
	- โครงเคร่าผนังไมเนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 3"	11.29	ลบ.ฟ.	253.22	2,858.80	-	-	คิดค่าเสื่อม 85%
	- ผนังไมเนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 5"	21.95	ลบ.ฟ.	231.37	5,078.48	-	-	คิดค่าเสื่อม 85%
	- แม่บันได ขนาด 1 1/2" x 5"	1.03	ลบ.ฟ.	231.37	238.31	-	-	คิดค่าเสื่อม 85%
	- ลูกบันได ขนาด 1" x 8"	3.56	ลบ.ฟ.	249.24	887.30	-	-	คิดค่าเสื่อม 85%
	รวมเป็นค่าวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอน				22,044.28			



Donna Halpin 

ประเภทงาน งานประเมินราคาเครื่องเรือนอาคารสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 59,61 และ 62 (จำนวน 3 หลัง)

สถานที่ ภายในบริเวณวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
3.2)	ค่าวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอน							
	- เสामีเนื้อแข็ง ขนาด 5" x 5"	17.10	ลบ.ฟ.	231.37	3,956.35	-	-	คิดค่าเสื่อม 85%
	- คานไมเนื้อแข็ง ขนาด 2" x 8"	13.86	ลบ.ฟ.	249.24	3,454.48	-	-	คิดค่าเสื่อม 85%
	- ดงไมเนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 6"	2.87	ลบ.ฟ.	243.28	698.22	-	-	คิดค่าเสื่อม 85%
	- จันทันไมเนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 6"	5.75	ลบ.ฟ.	243.28	1,398.88	-	-	คิดค่าเสื่อม 85%
	- พื้นไมเนื้อแข็ง ขนาด 1" x 4"	6.38	ลบ.ฟ.	231.37	1,476.11	-	-	คิดค่าเสื่อม 85%
	- อะเสไมเนื้อแข็ง ขนาด 2" x 6"	8.21	ลบ.ฟ.	243.28	1,997.35	-	-	คิดค่าเสื่อม 85%
	- โครงเคร่าผนังไมเนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 3"	11.29	ลบ.ฟ.	253.22	2,858.80	-	-	คิดค่าเสื่อม 85%
	- ผนังไมเนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 5"	21.95	ลบ.ฟ.	231.37	5,078.48	-	-	คิดค่าเสื่อม 85%
	- แม่บันได ขนาด 1 1/2" x 5"	1.03	ลบ.ฟ.	231.37	238.31	-	-	คิดค่าเสื่อม 85%
	- ลูกบันได ขนาด 1" x 8"	3.56	ลบ.ฟ.	249.24	887.30	-	-	คิดค่าเสื่อม 85%
	รวมเป็นค่าวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอน				22,044.28			

ข้อกำหนดในการรื้อถอนอาคาร

1. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการรื้อถอนโครงสร้างหลักและ คสล. จนถึงฐานรากอาคารออกให้หมด
2. ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับเกลี่ยหน้าดินให้เรียบ และทำความสะอาดให้เรียบร้อย
3. ผู้รับจ้างจะต้องขนย้ายเศษวัสดุจากการรื้อถอน ออกจากบริเวณพื้นที่ทำการรื้อถอนอาคารให้หมด
4. หากเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ อันเนื่องจากการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ และชดใช้ในความเสียหายนั้นทั้งหมด
5. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวดงานรื้อถอนอาคาร

